

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE **MP 600**

Pomost roboczy: 1,80 x 0,75m

Obciążenie robocze: 2,0 KN/m²

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	MP 602	MP 603	MP 604	MP 605
MP-101	Belka jezdna 1,80m	2	2	2	2
MP- 102	Rama nośna 2,00x0,75m	2	4	4	6
MP- 103	Rama czołowa 1,10x0,75m	2		2	
MP- 117	Pomost przejściowy z klapą 1,80x0,61m	1	1	2	2
MP- 119	Krawężnik podłużny 1,80m	2	2	2+2*	2+2*
MP- 111	Krawężnik poprzeczny 0,73m	2	2	2+2*	2+2*
MP- 120	Poręcz podwójna 1,80m	2	2	4	4
MP- 139	Łącznik usztywniający 1,80m	1	1	1	1
MP- 135	Stężenie poziome 1,80m (poręcz)		2		2
MP- 118	Stężenie poziome ukośne 1,95m	1	1	1	1
MP- 113	Stężenie pionowe ukośne 2,44m	2	2	4	4
MP- 121	Łącznik bazowy 1,80m	1	1	1	1
MP- 114	Podstawka regulowana z dwiema nakrętkami	4	4	4	4
MP- 116	Koło jezdne Ø 200	4	4	4	4
MP- 112	Przetyczka sprężysta	8	8	12	12
	Wysokość robocza (m)	4,32	5,15	6,25	7,07
	Wysokość rusztowania (m)	3,66	4,49	5,59	6,41
	Wysokość pomostu roboczego (m)	2,32	3,15	4,25	5,07
	Ciężar (kg) bez balastu	167,31	178,09	213,12	223,90
	Cena netto (zł)	4.100	4.534	5.783	6.217
MP- 126	Obciążnik 26 kg				
			90 zł/szt.		
	Cena netto (zł) z dodatkowymi elementami			5.969	6.403

