

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE **MP Mini**

Pomost roboczy: 1,80x0,75m
Obciążenie robocze: 2,0 kN/m²

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	MP Mini 601	MP Mini 602	MP Mini 603
MP- 133	Rama składana MINI	1	2	3
MP- 121	Łącznik bazowy 1,80m			1
MP- 117	Pomost przejściowy z klapą 1,80x0,61m		1	1
MP- 129	Pomost aluminiowy ze sklejką 1,80x0,61m	1		
MP- 135	Stężenie poziome 1,80m (poręcz)		4	4
MP- 113	Stężenie pionowe ukośne 2,44 m			2
MP- 101	Belka jezdna 1,80 m		2	2
MP- 118	Stężenie poziome ukośne 1,95 m		1	1
MP- 119	Krawężnik podłużny 1,80 m		2	2
MP- 111	Krawężnik poprzeczny 0,75 m		2	2
MP- 112	Przetyczka sprężysta	4	12	16
MP- 136	Koło jezdne Ø 125	4	4	4
MP- 137	Podstawka regulowana	4	4	4
	Wysokość robocza (m)	2,90	3,88	5,53
	Wysokość rusztowania (m)	1,96	3,76	5,41
	Wysokość pomostu roboczego (m)	0,90	1,88	3,54
	Ciężar (kg) bez balastu	40,73	128,41	161,77
	Cena netto (zł) bez balastu	1.493	3.306	4.419
MP- 126	Obciążnik 26 kg	90 zł/szt.		

